BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8		. . . . .	**Afscheiders**					
		. . . . .						
		. . . . .						
812		. . . . .	**Monstername- en controleputten**					
		. . . . .						
		. . . . .						
812020	252602	. . . . .	*Aanbrengen Monstername-/controleput beton.*	st	1,00	V		
		. . . . .	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.					
		. . . . .	Situering: @					
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem	st			1,00	L
		. . . . .	Type: Morselt Monstername-/controleput beton.					
		. . . . .	Voor plaatsing achter afscheiders.					
		. . . . .	Materiaal : gewapend beton					
		. . . . .	LxBxH : 800x800x1060 mm.					
		. . . . .	Aansluitdiepte : ….. mm.					
		. . . . .	Leverancier Morselt Watertechniek B.V.					
		. . . .2.	Afdekplaat : beton/gietijzer ø 600 mm,	st			1,00	L
		. . . . .	belastingsklasse D 400 kN.					
		. . . . .	Leverancier Morselt Watertechniek B.V.					
		5	Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met					
		. . . . .	bijbehorende rubberring					
		. . . . .						

Kladversie